

2025/06/05

各位

関西岩場環境整備ネット
西村 良信

堡塁岩リボルト整備計画のお知らせ

謹啓 皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

2007年9月にリボルトを行いました、当時リボルトを除外したアルミハンガーの経年劣化が進んでいます。諸般の事情で延期していました堡塁岩フリールートのリボルトを下記の日程にて行います。改修案をご提示しますのでご確認、またご意見等ございましたら下記連絡先にご連絡をお願いします。

記

1. 作業日時（予定）：20225年7月19日（土）
2. 作業者：関西岩場環境整備ネットメンバー及びリボルト経験者
3. リボルト内容：1.カンタレスリボルト ボルト4～7本
2.スカイフレイクリボルト ボルト3本（下半部は現状のままとする。）
3.右クラック横フェース ボルト3本
4.サラマン終了点にラッペルステーション設置（檜保護のため）
5.コズミック終了点テラス前壁にラッペルステーション設置
4. 使用資材：Fixe #014 #037 PETZL コリノックス
ケミカルアンカー HILTI HIT-RE 500V3
5. 作業基準：KINETのリボルト作業基準に準拠し行う
6. 連絡先：kinet2008koho@yahoo.co.jp
7. 作業手順：現終了点またはその上部にアンカー支点を設け別紙ビレー要領図に従い安全確保の上作業を行う
8. クレーム等：クライマーから問いかけ・クレームがあった時は即刻中止して問題解決を行う事とします
9. 諸注意とお願い：当日クライミングをされます方にはご迷惑をお掛けする事もあるかと思えます。ご協力、ご理解をよろしくお願いいたします。
整備された支点は、月曜日までは使わないでください。ケミカル接着剤が完全に固まるのに時間がかかります。ルート整備は、最新の技術と資材で行っていますが、支点の安全性を100%保障するものではありません。
クライミングにおいては、あくまで、各自、自己責任で支点や終了点の信頼性の確認を含め、行ってください。
10. 初登者の承諾：2007年5月11日・23日に承諾取得済み

以上

ラビットノットまたはエイトノットで終了点に固定 安付ビナ複数使用

